

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
1	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	zr-yjv-1KV 3*150+1*70	根	2.000	5.24-1电41
2	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	zr-yjv-1KV 3*16+1*10	根	1.000	5.24-1电41
3	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	PUR 3x0,34	m	1530.000	5.24-1电86
4	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	PUR 3x0,75	m	1500.000	5.24-1电86
5	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 25X1	m	280.000	5.24-1电86
6	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 12 ×1.0	m	150.000	5.24-1电86
7	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIYCY 2x0.34	m	150.000	5.24-1电86
8	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H07RN-F 1 ×70	m	150.000	5.24-1电86
9	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NYJ-J 4 ×2.5	m	140.000	5.24-1电86
10	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Pro fibus-DP 1 ×2 ×0.64	m	130.000	5.24-1电86
11	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 3 ×1.5	m	120.000	5.24-1电86
12	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	PUR 3 ×0.34	m	120.000	5.24-1电86
13	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Oflex FD891 4 ×2.5	m	120.000	5.24-1电86
14	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Oflex Classic 115CY 7X0.5	m	90.000	5.24-1电86

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
15	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Profibus-DP 1x2x0.64	m	90.000	5.24-1电86
16	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NYJ-J 3 ×150/70	m	70.000	5.24-1电86
17	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NYJ-J 4 ×10	m	70.000	5.24-1电86
18	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NYJ-J 3 ×1.5	m	70.000	5.24-1电86
19	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F F?x1.0	m	60.000	5.24-1电86
20	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Unitronic-FD 5 ×2 ×0.5	m	60.000	5.24-1电86
21	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	PUR 4x0,34	m	60.000	5.24-1电86
22	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Profibus-DP 1 ×2 ×0.64+3 ×1.0	m	60.000	5.24-1电86
23	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F F?x1.0	m	60.000	5.24-1电86
24	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIYCY 7x0.34	m	60.000	5.24-1电86
25	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 12x1	m	30.000	5.24-1电86
26	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 25 ×1.5	m	30.000	5.24-1电86
27	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 3 ×0.75	m	30.000	5.24-1电86
28	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 5x0.75	m	60.000	5.24-1电86

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
29	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 4 ×2.5	m	30.000	5.24-1电86
30	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NSHTOU 4 ×95	m	30.000	5.24-1电86
31	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NSHTOU-J 24 ×1.5	m	30.000	5.24-1电86
32	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY 3 ×1.0	m	30.000	5.24-1电86
33	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY 10 ×0.34	m	30.000	5.24-1电86
34	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY 2x0.75	m	30.000	5.24-1电86
35	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H05VV5-F 7 ×1.0	m	30.000	5.24-1电86
36	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	H07RN-F 1 ×6	m	30.000	5.24-1电86
37	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY(TP) 4 ×2 ×0.34	m	30.000	5.24-1电86
38	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY 7 ×0.34	m	30.000	5.24-1电86
39	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	LIICY 2 ×0.5	m	30.000	5.24-1电86
40	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	NYJ-J 4 ×4	m	30.000	5.24-1电86
41	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Olflex Classic 115CY 7X0.5	m	30.000	5.24-1电86
42	000000	整个项目	压力搭接焊机（电缆机接头拆除）	Profibus-DP 1x2x0,64	m	30.000	5.24-1电86

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
43	000000	整个项目	月牙剪（电缆拆除）	ZR-DT.JYVPR-500 1(16 ×0.75)	m	125.000	5.24-1电40
44	000000	整个项目	月牙剪（电缆拆除）	ZR-DT.JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	246.000	5.24-1电40
45	000000	整个项目	月牙剪（电缆拆除）	ZR-DT.JYVPR-500 1(37 ×0.75)	m	110.000	5.24-1电40
46	000000	整个项目	月牙剪废料移出装置（电缆拆除）	ZR-DT.JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	40.000	5.24-1电40
47	000000	整个项目	月牙剪废料移出装置（电缆拆除）	ZR-DT.JYVPR-500 1(8 ×0.75)	m	18.000	5.24-1电42
48	000000	整个项目	月牙剪废料移出装置（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×4+1 ×2.5	m	183.000	
49	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	防水防尘灯 GC15-E60 220VAC 150W	个	20.000	5.24-1电102
50	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	钢管 G20	m	360.000	5.24-1电102
51	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	钢管 G25	m	48.000	5.24-1电102
52	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	钢管 G32	m	26.000	5.24-1电102
53	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	钢管 G40	m	12.000	5.24-1电102
54	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	角钢 40 ×4	m	48.000	5.24-1电102
55	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	槽钢 10#	m	36.000	5.24-1电102
56	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	大跨距电缆桥架 XQJ-DJ-B-10-4	个	14.000	5.24-1电102

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
57	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	热浸锌盖板	个	14.000	5.24-1电102
58	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	电缆桥架 XQJ-P-01-10-6	个	16.000	5.24-1电102
59	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	热浸锌盖板	个	8.000	5.24-1电102
60	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	托臂 XQJ-TB-01B-400	个	15.000	5.24-1电102
61	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	托臂 XQJ-TB-0B-400	个	28.000	5.24-1电102
62	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	托臂 XQJ-TB-04-400	个	36.000	5.24-1电102
63	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	立柱 H-01C3I-8	个	8.000	5.24-1电102
64	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	立柱 H-01C3I-20	个	8.000	5.24-1电102
65	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌圆钢 Φ10	m	300.000	5.24-1电102
66	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	电缆 ZR-YJV-1000 3X6+1X4	m	60.000	5.24-1电102
67	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	电线 ZR-BV-500 2.5mm ²	m	1000.000	5.24-1电102
68	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	电线 ZR-BV-500 4mm ²	m	100.000	5.24-1电102
69	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(16×2×0.5 BD)	m	100.000	5.24-1电40
70	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 1(19×1.5)	m	75.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
71	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2 × 2 ×0.5 BD)	m	735.000	5.24-1电40
72	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	16.000	5.24-1电40
73	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5)	m	225.000	5.24-1电40
74	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-POTIFLEX-PUR-JV 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	617.000	5.24-1电40
75	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-POTIFLEX-PUR-JV 1(3 ×2.5+3 ×0.75)	m	202.000	5.24-1电40
76	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(4 ×0.75)	m	140.000	5.24-1电40
77	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(4 ×1.5)	m	70.000	5.24-1电40
78	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 × 2 ×0.5 BD)	m	354.000	5.24-1电40
79	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(8 × 2 ×0.5 BD)	m	165.000	5.24-1电40
80	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1 ×(2 ×2 ×0.5 BD)	m	60.000	5.24-1电40
81	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 1 ×(3 ×2.5)	m	110.000	5.24-1电40
82	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 1 ×17 ×1.5	m	175.000	5.24-1电40
83	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 1 ×3 ×2.5	m	120.000	5.24-1电40
84	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 1 ×4 ×1.5	m	50.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 7 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
85	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 12 × 2 ×0.5 BD	m	55.000	5.24-1电40
86	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 13 ×0.75	m	2045.000	5.24-1电40
87	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJYJVP-500 13 ×0.75	m	415.000	5.24-1电40
88	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 13 ×0.75	m	510.000	5.24-1电40
89	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 14 ×0.75	m	280.000	5.24-1电40
90	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJYJVP-500 14 ×0.75	m	60.000	5.24-1电40
91	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 14 ×1.5	m	50.000	5.24-1电40
92	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 14 ×1.5	m	215.000	5.24-1电40
93	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 16 ×0.75	m	510.000	5.24-1电40
94	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 18 ×0.75	m	140.000	5.24-1电40
95	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	JE-LIYCY 2 ×2 ×0.5 BD	m	35.000	5.24-1电40
96	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 2 ×2 ×0.5 BD	m	1035.000	5.24-1电40
97	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 3 ×0.75	m	642.000	5.24-1电40
98	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×2.5	m	947.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
99	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-POTIFLEX-PUR-JV 3 × 2.5+3 ×0.5	m	2202.000	5.24-1电40
100	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 4 ×0.75	m	345.000	5.24-1电40
101	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.5	m	95.000	5.24-1电40
102	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 4 ×1.5	m	400.000	5.24-1电40
103	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.5	m	32.000	5.24-1电40
104	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 4 ×2 ×0.5 BD	m	647.000	5.24-1电40
105	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 8 ×0.75	m	75.000	5.24-1电40
106	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 8 ×2 ×0.5 BD	m	35.000	5.24-1电40
107	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G25	m	807.000	5.24-1电40
108	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G32	m	54.000	5.24-1电40
109	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DJEPFAPR53 2 ×2 ×0.75 BD	m	132.000	5.24-1电42
110	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-DTJYVPR-500 8 ×0.75	m	1433.000	5.24-1电42
111	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 14 ×1.5	m	3529.000	5.24-1电42
112	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-KYJVR-500 19 ×1.5	m	63.000	5.24-1电42

缺陷量清单明细

第 9 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
113	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-POTIFLEX-PUR 3 ×70+3 ×10	m	160.000	5.24-1电42
114	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×6+1 ×4	m	681.000	5.24-1电42
115	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×10+1 ×6	m	736.000	5.24-1电42
116	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×25+1 ×16	m	1186.000	5.24-1电42
117	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×35+1 ×16	m	331.000	5.24-1电42
118	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×4+1 ×2.5	m	3743.000	5.24-1电42
119	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G25	m	615.000	5.24-1电42
120	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G32	m	50.000	5.24-1电42
121	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G40	m	200.000	5.24-1电42
122	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G50	m	20.000	5.24-1电42
123	000000	整个项目	清洗段（电缆等拆除）	镀锌钢管 G70	m	10.000	5.24-1电42
124	000000	整个项目	4# 纠偏辊（电缆拆除）	ZR-DTJYVPR-500 8 ×0.75	m	42.000	5.24-1电42
125	000000	整个项目	4# 纠偏辊（电缆拆除）	ZR-KYJVR-500 14 ×1.5	m	450.000	5.24-1电42
126	000000	整个项目	4# 纠偏辊（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 3 ×4+1 ×2.5	m	450.000	5.24-1电42

缺陷量清单明细

第 10 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
127	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DT-JYVPR-500 1(14 × 0.75)	m	110.000	5.24-1电40
128	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	245.000	5.24-1电40
129	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DT-JYVPR-500 1(8 ×0.75)	m	55.000	5.24-1电40
130	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DT-JYVPR-500 1(4 ×1.5)	m	150.000	5.24-1电40
131	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3X95+3X15)	m	185.000	5.24-1电40
132	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3X35+3X15)	m	351.000	5.24-1电40
133	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-YJV-1kV 1(4X2.5)	m	370.000	5.24-1电40
134	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-YJV-1kV 1(3X4+1X2.5)	m	18.000	5.24-1电40
135	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-YJV-1kV 1(3X25)	m	452.000	5.24-1电40
136	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DT-JYVPR-500 1(3X1.5)	m	452.000	5.24-1电40
137	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4X2X0.5 BD S1)	m	455.000	5.24-1电40
138	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2X2X0.5 BD S1)	m	292.000	5.24-1电40
139	000000	整个项目	2# 张力辊 (电缆拆除)	DP线	m	18.000	5.24-1电40
140	000000	整个项目	弹跳辊 (电缆拆除)	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3X50+3X10)	m	160.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
141	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4X2.5)	m	140.000	5.24-1电40
142	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3X2.5)	m	16.000	5.24-1电40
143	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3X25)	m	140.000	5.24-1电40
144	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3X1.5)	m	160.000	5.24-1电40
145	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-KYJVJR-500 1(4X1.5)	m	16.000	5.24-1电40
146	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4X2X0.5 BD S1)	m	160.000	5.24-1电40
147	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2X2X0.5 BD S1)	m	140.000	5.24-1电40
148	000000	整个项目	弹跳辊（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3X4)	m	12.000	5.24-1电40
149	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KFHF4BPR-500 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	257.000	5.24-1电42
150	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PURF 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	257.000	5.24-1电42
151	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KFHF4BPR-500 1(3 ×35+3 ×6)	m	250.000	5.24-1电42
152	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PURF 1(3 ×35+3 ×6)	m	250.000	5.24-1电42
153	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KFHF4BPR-500 1(3 ×4 +3 ×0.75)	m	130.000	5.24-1电42
154	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PURF 1(3 ×50+3 ×10)	m	130.000	5.24-1电42

缺陷量清单明细

第 12 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
155	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×1.5)	m	403.000	5.24-1电42
156	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	374.000	5.24-1电42
157	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G25	m	20.000	5.24-1电42
158	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G32	m	10.000	5.24-1电42
159	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G50	m	5.000	5.24-1电42
160	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	370.000	5.24-1电40
161	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×120+3 ×16)	m	187.000	5.24-1电40
162	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5)	m	203.000	5.24-1电40
163	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×2.5)	m	344.000	5.24-1电40
164	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	567.000	5.24-1电40
165	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	137.000	5.24-1电40
166	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	332.000	5.24-1电40
167	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×35+3 ×6)	m	154.000	5.24-1电40
168	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×35+3 ×6)	m	480.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 13 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
169	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(3 ×35+3 ×6)	m	497.000	5.24-1电40
170	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(3 ×4+1 ×2.5)	m	162.000	5.24-1电40
171	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×4+1 ×2.5)	m	447.000	5.24-1电40
172	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×4+3 ×0.75)	m	1050.000	5.24-1电40
173	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×6+3 ×1)	m	157.000	5.24-1电40
174	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×6+3 ×1)	m	175.000	5.24-1电40
175	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(3 ×70+3 ×10)	m	175.000	5.24-1电40
176	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(4 ×1.5)	m	385.000	5.24-1电40
177	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×1.5)	m	385.000	5.24-1电40
178	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KY-JVR-500 1(4 ×1.5)	m	16.000	5.24-1电40
179	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 ×1.5)	m	508.000	5.24-1电40
180	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×2.5)	m	25.000	5.24-1电40
181	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×2 ×0.5 BD SD)	m	429.000	5.24-1电40
182	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX PUR-1kV 1(4 ×2 ×0.5 BD SD)	m	399.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 14 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
183	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 × 2 ×0.5 BD SD)	m	773.000	5.24-1电40
184	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G25	m	101.000	5.24-1电40
185	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	285.000	5.24-1电75
186	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	285.000	5.24-1电75
187	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(2 ×2 ×0.5 BD SD)	m	285.000	5.24-1电75
188	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(4 ×1.5)	m	1335.000	5.24-1电75
189	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×2.5)	m	1395.000	5.24-1电75
190	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(4 ×2.5)	m	1180.000	5.24-1电75
191	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×185+1 ×95	m	100.000	5.24-1电75
192	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G25	m	12.000	5.24-1电75
193	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G50	m	3.000	5.24-1电75
194	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	镀锌钢管 G70	m	3.000	5.24-1电75
195	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×95+1 ×50	m	380.000	5.24-1电11
196	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×16+1 ×10	m	40.000	5.24-1电11

缺陷量清单明细

第 15 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
197	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-FHF4BR-1000 1×70	m	5900.000	5.24-1电11
198	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4×6	m	180.000	5.24-1电11
199	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 3×6	m	180.000	5.24-1电11
200	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4×4	m	160.000	5.24-1电11
201	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 5×4	m	65.000	5.24-1电11
202	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVPR-500 14×1.5	m	360.000	5.24-1电11
203	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-KYJVPR-500 19×1.5	m	180.000	5.24-1电11
204	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(2×2×1.5)	m	180.000	5.24-1电11
205	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(3×2×1.5)	m	180.000	5.24-1电11
206	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(4×2×1.5)	m	180.000	5.24-1电11
207	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G50	m	100.000	5.24-1电11
208	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G32	m	200.000	5.24-1电11
209	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G20	m	100.000	5.24-1电11
210	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G80	m	80.000	5.24-1电11

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
211	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G40	m	35.000	5.24-1电11
212	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	钢管 G100	m	25.000	5.24-1电11
213	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	角钢 50 ×50 ×5	m	50.000	5.24-1电11
214	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	电缆托盘 XQJ-DJ-P-B-15-2（带隔板、盖板、接地铜辫）	节	366.000	5.24-1电9
215	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	立柱 XQJ-H-01A-5 型	个	186.000	5.24-1电9
216	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	立柱 XQJ-H-01A-5 型	个	208.000	5.24-1电9
217	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	托臂 XQJ-DJ-TB-01A1-600	个	418.000	5.24-1电9
218	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	水平式三通托盘 XQJ-P-03-15-2	个	168.000	5.24-1电9
219	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	水平式四通托盘 XQJ-P-04-15-2	个	6.000	5.24-1电9
220	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	防火堵料 YDFD- 软质	吨	0.500	5.24-1电9
221	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	防火堵料 WDFD- 硬质	吨	0.500	5.24-1电9
222	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	10# 槽钢 热镀锌	米	100.000	5.24-1电9
223	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	接地铜辫 —	节	51.000	5.24-1电9
224	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	立梯托盘 XQJ-DJ-P-A-15-4	节	51.000	5.24-1电9

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
225	000000	整个项目	200-208连续退火炉（电气拆除）	接地线 ZR-BVR-1000 95mm ² (黄绿双色)	米	1200.000	5.24-1电9
226	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌钢管 G40	m	25.000	5.24-1电10
227	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌钢管 G25	m	150.000	5.24-1电10
228	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌角钢 L50X50X5	m	10.000	5.24-1电10
229	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌扁钢 40X4	m	20.000	5.24-1电10
230	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌槽钢 10#	m	10.000	5.24-1电10
231	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	电缆桥架 XQJ-DJ-P-B-10- 4 L=6000mm	个	6.000	5.24-1电10
232	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	电缆桥架 XQJ-C-1A-3G (100X80mm) L=2000mm	个	1.000	5.24-1电10
233	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	水平三通 XQJ-P-03-10-4	个	2.000	5.24-1电10
234	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	弯通 XQJ-P-02-10-4	个	2.000	5.24-1电10
235	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	立柱 XQJ-H-01A-8	个	7.000	5.24-1电10
236	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	托臂 XQJ-TB-03-400	个	14.000	5.24-1电10

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
237	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-YJVR-1000 1(7X2.5)	m	110.000	5.24-1电10
238	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-YJVR-1000 1(4X2.5)	m	110.000	5.24-1电10
239	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-YJV-1000 1(3X16+ 1X10)	m	110.000	5.24-1电10
240	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-KYJVR-500 1(3X2.5)	m	440.000	5.24-1电10
241	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-KFHF4BR-500 1(3X2.5)	m	110.000	5.24-1电10
242	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	黄绿线 4mm ²	m	110.000	5.24-1电10
243	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	锌锭上料控制盘	个	1.000	5.24-1电10
244	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌钢管 G50	m	30.000	5.24-1电105
245	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌钢管 G32	m	30.000	5.24-1电105
246	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌槽钢 10#	m	10.000	5.24-1电105
247	000000	整个项目	锌锭供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	镀锌扁钢 40X4	m	20.000	5.24-1电105

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
248	000000	整个项目	镀锌供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	分线箱 JXF-3002G 650X500X300mm 现场加 工	个	1.000	5.24-1电105
249	000000	整个项目	镀锌供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-YJV-1000 1(3X10+1X6)	m	180.000	5.24-1电105
250	000000	整个项目	镀锌供给系统（拆除 电缆 桥架 支架 保护 管 分线箱）	ZR-YJV-1000 1(3X35+ 1X16)	m	40.000	5.24-1电105
251	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-DT.JYVPR-500 1(16X0. 75)	m	55.000	5.24-1电40
252	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-DT.JYVPR-500 1(3X0. 75)	m	114.000	5.24-1电40
253	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-KY-JVR-500 1(4X1.5)	m	143.000	5.24-1电40
254	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-DT.JYVPR-500 1(4X1.5)	m	75.000	5.24-1电40
255	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3X70+3X10)	m	165.000	5.24-1电40
256	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-YJV-1kV 1(4X25)	m	330.000	5.24-1电40
257	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-YJV-1kV 1(3X6+1X4)	m	18.000	5.24-1电40
258	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-YJV-1kV 1(3X25)	m	350.000	5.24-1电40
259	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-KYJVJR-500 1(3X1.5)	m	341.000	5.24-1电40
260	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4X2X0.5 BD S1)	m	670.000	5.24-1电40
261	000000	整个项目	3# 张力辊（电缆拆除 ）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3X120+3X16)	m	165.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
262	000000	整个项目	3#张力辊（电缆拆除）	6XV1830-0EH10 -	m	165.000	5.24-1电40
263	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3X185+1X95	m	100.000	5.24-1电26
264	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3X95+1X50	m	380.000	5.24-1电26
265	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3X16+1X10	m	40.000	5.24-1电26
266	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-FHF 4BR-1000 1X70	m	5900.000	5.24-1电26
267	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4X6	m	180.000	5.24-1电26
268	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 3X6	m	180.000	5.24-1电26
269	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4X4	m	160.000	5.24-1电26
270	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 5X4	m	65.000	5.24-1电26
271	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR-500 14X1.5	m	360.000	5.24-1电26
272	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR-500 19X1.5	m	180.000	5.24-1电26
273	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 (2X2X1.5)	m	180.000	5.24-1电26
274	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 (3X2X1.5)	m	180.000	5.24-1电26
275	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 (4X2X1.5)	m	180.000	5.24-1电26

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
276	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 1 ×240	m	650.000	5.24-1电26
277	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 1 ×185	m	150.000	5.24-1电26
278	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 4 ×2.5	m	300.000	5.24-1电26
279	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 3 ×6	m	150.000	5.24-1电26
280	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 4 ×35	m	60.000	5.24-1电26
281	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 1 ×2.5	m	90.000	5.24-1电26
282	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-FHF98R-1000 4 ×2.5	m	350.000	5.24-1电26
283	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×50+1 ×25	m	55.000	5.24-1电26
284	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×2.5	m	85.000	5.24-1电26
285	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.5	m	120.000	5.24-1电26
286	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 7 ×1.5	m	90.000	5.24-1电26
287	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 10 ×1.5	m	130.000	5.24-1电26
288	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 14 ×1.5	m	60.000	5.24-1电26
289	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 37 ×1.5	m	90.000	5.24-1电26

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
290	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.0	m	60.000	5.24-1电26
291	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 24 ×1.0	m	90.000	5.24-1电26
292	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTYJVPR-500 4 ×1.5	m	900.000	5.24-1电26
293	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTEPFAPRS3-500 4 ×1.5	m	225.000	5.24-1电26
294	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.5	m	6000.000	5.24-1电26
295	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 7 ×1.5	m	3000.000	5.24-1电26
296	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 10 ×1.5	m	200.000	5.24-1电26
297	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 14 ×1.5	m	200.000	5.24-1电26
298	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 19 ×1.5	m	230.000	5.24-1电26
299	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 24 ×1.5	m	100.000	5.24-1电26
300	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 30 ×1.5	m	520.000	5.24-1电26
301	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×2.5	m	330.000	5.24-1电26
302	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×1.0	m	1600.000	5.24-1电26
303	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 2 ×1.0	m	500.000	5.24-1电26

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
304	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 4 ×0.75	m	1500.000	5.24-1电26
305	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 2 ×1.5	m	330.000	5.24-1电26
306	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 4 ×1.5	m	2000.000	5.24-1电26
307	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 7 ×1.5	m	150.000	5.24-1电26
308	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 10 ×1.5	m	1100.000	5.24-1电26
309	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 19 ×1.5	m	150.000	5.24-1电26
310	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVPR 30 ×1.5	m	150.000	5.24-1电26
311	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR (3 ×2 ×1.0)	m	720.000	5.24-1电26
312	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR (2 ×1.0)	m	1000.000	5.24-1电26
313	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	铁管 G25 热镀锌	m	200.000	5.24-1电99
314	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	铁管 G32	m	100.000	5.24-1电99
315	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	铁管 G50	m	20.000	5.24-1电99
316	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	铁管 G100	m	50.000	5.24-1电99
317	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	扁钢 100 ×10 热镀锌	m	100.000	5.24-1电99

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
318	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	槽钢 10#	m	50.000	5.24-1电99
319	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	电性支架材料 L40 ×40 ×4 热镀锌	m	80.000	5.24-1电99
320	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	扁钢 40 ×6 热镀锌	m	50.000	5.24-1电99
321	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	槽钢 6L 热镀锌	m	45.000	5.24-1电99
322	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	扁钢 80 ×10 热镀锌	m	65.000	5.24-1电99
323	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	照明箱(P369型) XMB-6 CN16 G/40 040 ×20 改 652 ×535 ×145	个	7.000	5.24-1电111
324	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	检修电源箱 NM-XZ53-091	个	6.000	5.24-1电111
325	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	防爆荧光灯 (e W-2/1x40Sx 220VAC 40W)	个	228.000	5.24-1电111
326	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	防爆照明开关 SW-10S 220VAC 10A(双极)	个	36.000	5.24-1电111
327	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	防爆吸顶灯 AQb-200 PE220V-100W 220VAC	个	13.000	5.24-1电111
328	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	防爆接线盒 三通G20	个	230.000	5.24-1电111
329	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	PE汇流排 Cu-25x4(安装在 机旁动力箱内)	个	1.200	5.24-1电111
330	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	钢管 G50(镀锌)	m	120.000	5.24-1电111
331	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	钢管 G20(镀锌)	m	1800.000	5.24-1电111

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
332	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	防爆接线盒 两通 G20	m	80.000	5.24-1电111
333	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	1.ZR-FH4B-Y5V-1000（5x16）	m	1500.000	5.24-1电111
334	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-BV-500 4mm2	m	6200.000	5.24-1电111
335	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-BV-500 2.5mm2	m	1400.000	5.24-1电111
336	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	控制柜 1200X600X2200(WXDXH)	个	2.000	5.24-1电111
337	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G100	m	5.000	5.24-1电112
338	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G50	m	8.000	5.24-1电112
339	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G40	m	15.000	5.24-1电112
340	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G32	m	5.000	5.24-1电112
341	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G25	m	160.000	5.24-1电112
342	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 1(3X185+1X95)	m	100.000	5.24-1电112
343	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 1(3X25+1X16)	m	210.000	5.24-1电112
344	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJV-1000 1(3X10+1X6)	m	820.000	5.24-1电112
345	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-POTOFLEX-PUR-1000 1(3X25+3X6)	m	210.000	5.24-1电112

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
346	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-YJVR-1000 1(3x4+1x2.5)	m	620.000	5.24-1电112
347	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 1(10X1.5)	m	60.000	5.24-1电112
348	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 1(7X1.5)	m	360.000	5.24-1电112
349	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-KYJVR-500 1(4X1.5)	m	750.000	5.24-1电112
350	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(7X1.5)	m	120.000	5.24-1电112
351	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(4X1.5)	m	1000.000	5.24-1电112
352	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	ZR-DTJYVPR-500 1(4X2.5)	m	210.000	5.24-1电112
353	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	控制柜 1200X600X2200(WXDXH)	个	1.000	5.24-1电113
354	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌钢管 G70	m	20.000	5.24-1电113
355	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌扁钢 40X4	m	15.000	5.24-1电113
356	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	镀锌角钢 L50X50X5	m	10.000	5.24-1电113
357	000000	整个项目	光整机（电气拆除）	动力电缆 3*70+1*35	m	100.000	5.24-1电113
358	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DT.JYVPR-500 1(16X0.75)	根	1.000	5.24-1电40
359	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DT.JYVPR-500 1(3X0.75)	根	6.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
360	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×185+3 ×35)	根	1.000	5.24-1电40
361	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×2.5)	根	2.000	5.24-1电40
362	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×6+1 ×4)	根	2.000	5.24-1电40
363	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5)	根	3.000	5.24-1电40
364	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-KYJVR-500 1(3 ×1.5)	根	2.000	5.24-1电40
365	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 ×2 ×0.5 BD S1)	根	2.000	5.24-1电40
366	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2 ×2 ×0.5 BD S1)	根	2.000	5.24-1电40
367	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	6XV1830-0EH10 —	根	3.000	5.24-1电40
368	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×120+3 ×16)	根	2.000	5.24-1电40
369	000000	整个项目	4# 中间张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-KYJVR-500 1(4 ×1.5)	根	1.000	5.24-1电40
370	000000	整个项目	张力拉矫机（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(8 ×0.75)	m	96.000	5.24-1电42
371	000000	整个项目	张力拉矫机（电缆拆除）	ZR-DTJYJVR-500 1(7 ×1.5)	m	246.000	5.24-1电42
372	000000	整个项目	张力拉矫机（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×4+1 ×2.5)	m	1230.000	5.24-1电42
373	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DT.JYVPR-500 1(3X0.75)	根	8.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 28 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
374	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×150+3 ×25)	根	3.000	5.24-1电40
375	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(4 ×2.5)	根	3.000	5.24-1电40
376	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5)	根	4.000	5.24-1电40
377	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-KYJVR-500 1(3 ×1.5)	根	2.000	5.24-1电40
378	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-KYJVR-500 1(4 ×1.5)	根	2.000	5.24-1电40
379	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 ×2 ×0.5 BD S1)	根	3.000	5.24-1电40
380	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×120+3 ×16)	根	2.000	5.24-1电40
381	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×4+1 ×2.5)	根	1.000	5.24-1电40
382	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(2 ×2 ×0.5 BD S1)	根	1.000	5.24-1电40
383	000000	整个项目	5# 出口张力辊（电缆保护性拆接）	6XV1830-0EH10 —	根	3.000	5.24-1电40
384	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	镀锌钢管 G25	m	50.000	5.24-1电90
385	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	镀锌槽钢 10#	m	10.000	5.24-1电90
386	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	镀锌扁钢 40X4	m	10.000	5.24-1电90

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
387	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	开关箱: 200X200X150mm 钢板 δ=1.5mm	个	1.000	5.24-1电90
388	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	镀锌钢管 G40	m	15.000	5.24-1电90
389	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	镀锌钢管 G25	m	10.000	5.24-1电90
390	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	投光灯 HGC1-200 附 ZJD175/220V及附件	m	1.000	5.24-1电90
391	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	ZR-YJV-1000 1(3X4+1X2.5)	m	90.000	5.24-1电90
392	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	ZR-YJV-1000 1(3X4)	m	25.000	5.24-1电90
393	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	ZR-YJV-1000 1(3x10+1x6)	m	85.000	5.24-1电90
394	000000	整个项目	切边剪（拆除电缆 支架 保护管 开关箱 照明灯具）	ZR-YJV-1000 3*4	m	60.000	5.24-1电90
395	000000	整个项目	出口转向夹紧辊（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	50.000	5.24-1电40
396	000000	整个项目	出口转向夹紧辊（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(4 ×0.75)	m	25.000	5.24-1电40
397	000000	整个项目	出口转向夹紧辊（电缆拆除）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	307.000	5.24-1电40
398	000000	整个项目	出口转向夹紧辊（电缆拆除）	ZR-DJEPFAPR53-500 1(4 ×2 ×0.5 BD S1)	m	140.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 30 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
399	000000	整个项目	磁力卷取机（电缆拆除）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×2.5+3 ×0.5)	m	163.000	5.24-1电40
400	000000	整个项目	磁力卷取机（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	50.000	5.24-1电40
401	000000	整个项目	张力卷曲机（电缆保护性拆接）	ZR-POTOFLEX-PUR-1kV 1(3 ×240+3 ×35)	根	4.000	5.24-1电40
402	000000	整个项目	张力卷曲机（电缆保护性拆接）	ZR-DT-JYVPR-500 1(8 ×0.75)	根	1.000	5.24-1电40
403	000000	整个项目	张力卷曲机（电缆保护性拆接）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	根	15.000	5.24-1电40
404	000000	整个项目	张力卷曲机（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×2.5)	根	1.000	5.24-1电40
405	000000	整个项目	张力卷曲机（电缆保护性拆接）	ZR-YJV-1kV 1(3 ×4+1 ×2.5)	根	1.000	5.24-1电42
406	000000	整个项目	活动支撑（电缆拆除）	ZR-FHF4BR-I 3X25+1X16	m	115.000	5.24-1电41
407	000000	整个项目	活动支撑（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	100.000	5.24-1电40
408	000000	整个项目	皮带助卷器（带上减振辊）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	200.000	5.24-1电40
409	000000	整个项目	皮带助卷器（带上减振辊）	ZR-KYJVR-500 1(5 ×1.5)	m	55.000	5.24-1电40
410	000000	整个项目	皮带助卷器（带上减振辊）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	55.000	5.24-1电40
411	000000	整个项目	皮带助卷器（带上减振辊）	ZR-DT-JYVPR-500 1(16 ×0.75)	m	55.000	5.24-1电40
412	000000	整个项目	下减振辊（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3 ×0.75)	m	25.000	5.24-1电40

缺陷量清单明细

第 31 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
413	000000	整个项目	卸卷小车（电缆拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3×4+1×2.5)	m	378.000	5.24-1电42
414	000000	整个项目	卸卷小车（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3×0.75)	m	315.000	5.24-1电40
415	000000	整个项目	出口步进梁（电缆拆除）	ZR-DT-JYVPR-500 1(3×0.75)	m	450.000	5.24-1电40
416	000000	整个项目	液压站（电缆接头拆除）	ZR-KYJVR-500 1(4X2.5)	根	3.000	5.24-1电42
417	000000	整个项目	液压站（电缆接头拆除）	ZR-YJV-1kV 1(3X70+1X35)	根	3.000	5.24-1电42
418	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	低压配电柜 800*2200*600	个	5.000	5.24-1电114A
419	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	AD1操作箱 350*450*200	个	8.000	5.24-1电114A
420	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	AL1照明配电箱 450*320*93	个	2.000	5.24-1电114A
421	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	APC动力箱 1400*1000*400	个	1.000	5.24-1电114A
422	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	钢管: G80	m	20.000	5.24-1电114A
423	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	钢管: G25	m	360.000	5.24-1电114A
424	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	钢管: G20	m	165.000	5.24-1电114A
425	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	钢管: G32	m	100.000	5.24-1电114A
426	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	防水防尘灯 GC201-T70 附金卤光源	个	22.000	5.24-1电114A

缺陷量清单明细

第 32 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
427	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	角钢 L_40X40X4	m	20.000	5.24-1电114A
428	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	镀锌接地线 扁钢 25X4	米	10.000	5.24-1电114A
429	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	镀锌接地极 L50X50X5	组	1.000	5.24-1电114A
430	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 3x150+1x70	m	295.000	5.24-1电114A
431	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 3x95+1x50	m	150.000	5.24-1电114A
432	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 4x10	m	60.000	5.24-1电114A
433	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 5x4	m	230.000	5.24-1电114A
434	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 4x4	m	1880.000	5.24-1电114A
435	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 4x2.5	m	155.000	5.24-1电114A
436	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	屏蔽电缆:ZR-KYJVPR-500 14X1.5	m	15.000	5.24-1电114A
437	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	屏蔽电缆:ZR-KYJVPR-500 19X1.5	m	25.000	5.24-1电114A
438	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	屏蔽电缆:ZR-KYJVPR-500 30X1.5	m	10.000	5.24-1电114A
439	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	屏蔽电缆:ZR-KYJVPR-500 24X1.5	m	15.000	5.24-1电114A
440	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	控制电缆:ZR-KYJV-500 7X1.5	m	155.000	5.24-1电114A

缺陷量清单明细

第 33 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
441	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	控制电缆:ZR-KYJV-500 14X1.5	m	1070.000	5.24-1电114A
442	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	控制电缆:ZR-KYJV-500 10X1.5	m	30.000	5.24-1电114A
443	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	控制电缆:ZR-KYJV-500 19X1.5	m	205.000	5.24-1电114A
444	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	控制电缆:ZR-KYJV-500 4x 2.5	m	95.000	5.24-1电114A
445	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电线:ZR-BV-500V 4mm ²	m	430.000	5.24-1电114A
446	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 4x6	m	350.000	5.24-1电114A
447	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV 4x2.5	m	300.000	5.24-1电114A
448	000000	整个项目	余热回收设备（电气拆除）	双绞电缆:ZR-KJCP-500 4X2X1.0	m	170.000	5.24-1电114A
449	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	动力箱: XL-21-07G W800 ×D600 ×H1800	个	2.000	5.24-1电15
450	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	机旁箱: JX3002a W400 × D300 ×H500	个	4.000	5.24-1电15
451	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	照明配电箱: ACM 20 FNB W453 ×D122 ×H252	个	2.000	5.24-1电15
452	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	1、泛光灯 PAK-L83-400L-AF-LJ	个	12.000	5.24-1电15
453	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	2、吸顶金卤灯 PAK-M25-070K-LJ	个	2.000	5.24-1电15
454	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	3、暗装单联开关	个	2.000	5.24-1电15

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
455	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	4、钢管 G20	m	300.000	5.24-1电15
456	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	5、钢管 G25	m	200.000	5.24-1电15
457	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	6、钢管 G32	m	60.000	5.24-1电15
458	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	1、接地极 L50 ×50 ×5 1=2.5m	m	24.000	5.24-1电15
459	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	2、接地母线 扁钢-50 ×5	m	400.000	5.24-1电15
460	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	1、角钢 L50 ×50 ×5	m	300.000	5.24-1电15
461	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	5、钢管 G40	m	60.000	5.24-1电15
462	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×95+1 ×50	m	1000.000	5.24-1电15
463	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-YJV-1000 4 ×25	m	70.000	5.24-1电15
464	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-YJV-1000 3 ×10+1 ×6	m	70.000	5.24-1电15
465	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-YJV-1000 4 ×4	m	200.000	5.24-1电15
466	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-KVVR-500 4 ×2.5	m	1800.000	5.24-1电15
467	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-KVVR-500 14 ×2.5	m	1950.000	5.24-1电15
468	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	ZR-BV-500 4mm2	m	1040.000	5.24-1电15

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
469	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	控制柜	个	1.000	5.24-1电60
470	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	接线箱	个	8.000	5.24-1电60
471	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	检修电源箱	个	1.000	5.24-1电60
472	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	检修插座盒	个	4.000	5.24-1电60
473	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	防水防尘弯灯 LGC9-E-2	个	6.000	5.24-1电60
474	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	防水防尘弯灯 LGC9-A-1	个	7.000	5.24-1电60
475	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	手提安全灯 220/36V 60W	个	2.000	5.24-1电60
476	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	插座盒(防水) NM1137	个	4.000	5.24-1电60
477	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	安装角钢 L50X50X5	m	20.000	5.24-1电60
478	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	接地线 40X4	m	100.000	5.24-1电60
479	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	电缆桥架 XQJ-DJ-P-B-10-4	个	8.000	5.24-1电60
480	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	直通护罩 XQJ-TCP-07-4	个	8.000	5.24-1电60
481	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	钢管 G40	m	270.000	5.24-1电60
482	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	钢管 G25	m	50.000	5.24-1电60

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
483	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	钢管 G20	m	200.000	5.24-1电60
484	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	凹型弯通 XQJ-P-05A-10-4	个	2.000	5.24-1电60
485	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	凸型弯通 XQJ-P-05B-10-4	个	3.000	5.24-1电60
486	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	三通接口 XQJ-P-031-10-4	个	2.000	5.24-1电60
487	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	三通接口护罩 XQJ-SGB1-4	个	2.000	5.24-1电60
488	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	立柱 XQJ-H-01A-5	个	14.000	5.24-1电60
489	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	托臂 XQJ-TB-01A3-400	个	14.000	5.24-1电60
490	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	角钢 L50X50X5	m	20.000	5.24-1电60
491	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	检修动力电缆ZR-YJV-1000 ZR-YJV-1000 3X35+1X16	m	35.000	5.24-1电60
492	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	照明动力电缆ZR-YJV-1000 ZR-YJV-1000 3X4	m	50.000	5.24-1电60
493	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	照明动力电缆ZR-YJV-1000 ZR-YJV-1000 2X4	m	100.000	5.24-1电60
494	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	控制柜电源电缆ZR-YJV-1000 ZR-YJV-1000 3X4	m	270.000	5.24-1电60
495	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	电磁阀动力电缆ZR-YJV-1KV ZR-YJV-1KV 2X1.5	m	540.000	5.24-1电60
496	000000	整个项目	G04风机房设备及厂房（电气拆除）	控制电缆ZR-KYJV-500 ZR-KYJV-500 19X1.5	m	2950.000	5.24-1电60

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
497	000000	整个项目	G04 风机房设备及厂房（电气拆除）	控制电缆ZR-KYJV-500 ZR-KYJV-500 4X1.5	m	15.000	5.24-1电60
498	000000	整个项目	G04 风机房设备及厂房（电气拆除）	接地电缆ZR-YJVR-1000 ZR-YJVR-1000 1X35	m	50.000	5.24-1电60
499	000000	整个项目	G04 风机房设备及厂房（电气拆除）	导线ZR-BV-500 2.5mm ²	m	500.000	5.24-1电60
500	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X50+1X25	m	110.000	5.24-1电98
501	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X25+1X16	m	76.000	5.24-1电98
502	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X16+1X6	m	5.000	5.24-1电98
503	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X6+1X4	m	55.000	5.24-1电98
504	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X4	m	173.000	5.24-1电98
505	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV-1000 3X4+1X2.5	m	10.000	5.24-1电98
506	000000	整个项目	沉没辊加热炉+ 地坪车（电缆拆除）	ZR-YJV 3X120+1X70	m	155.000	5.24-1电98
507	000000	整个项目	盘、柜拆除	PCC柜	台	22.000	5.24-1电50
508	000000	整个项目	盘、柜拆除	MCC柜	台	54.000	5.24-1电50
509	000000	整个项目	盘、柜拆除	UPS柜	台	5.000	5.24-1电50
510	000000	整个项目	盘、柜拆除	变频柜	台	94.000	5.24-1电50

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
511	000000	整个项目	盘、柜拆除	PLC、服务器	台	11.000	5.24-1电50
512	000000	整个项目	ET-200箱拆除	ET-200柜	台	51.000	5.24-1电64
513	000000	整个项目	分线箱、按钮盒拆除	分线箱	台	49.000	5.24-1电46
514	000000	整个项目	分线箱、按钮盒拆除	按钮盒	台	73.000	5.24-1电46
515	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	240mm ² ~120mm ² 动力电 缆	根	155.000	5.24-1电40 5.24-1电42
516	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	120mm ² ~70mm ² 动力电 缆	根	77.000	5.24-1电40 5.24-1电42
517	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	70mm ² ~50mm ² 动力电缆	根	18.000	5.24-1电40 5.24-1电42
518	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	50mm ² ~35mm ² 动力电 缆	根	8.000	5.24-1电40 5.24-1电42
519	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	35mm ² ~16mm ² 动力电缆	根	34.000	5.24-1电40 5.24-1电42
520	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	16mm ² ~10mm ² 动力电缆	根	1.000	5.24-1电40 5.24-1电42
521	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	10mm ² 以下 动力电缆	根	333.000	5.24-1电40 5.24-1电42
522	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	37~24芯 控制电缆	根	14.000	5.24-1电40 5.24-1电42
523	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	24~14芯 控制电缆	根	75.000	5.24-1电40 5.24-1电42
524	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	14~6芯 控制电缆	根	271.000	5.24-1电40 5.24-1电42

缺陷量清单明细

第 39 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
525	000000	整个项目	电缆保护性拆接（电 缆接头）	6芯以下 控制电缆	根	1195.000	5.24-1电40 5.24-1电42
526	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	照明箱(防爆型) G/40 040 × 20改 652 ×535 ×145	台	7.000	5.24-1电7
527	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	检修电源箱 NM-xZS3-091 NM-xZS3-091	台	6.000	5.24-1电7
528	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	防爆荧光灯 (e W-2/1x40Sx 220VAC 40W)	套	228.000	5.24-1电7
529	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	防爆照明开关 SW-10S 220VAC 10A(双极)	个	36.000	5.24-1电7
530	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	防爆吸顶灯 AQD-200 PE220V-100W 220VAC	套	13.000	5.24-1电7
531	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	防爆接线盒 三通 G20	个	230.000	5.24-1电7
532	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	钢管 G50(镀锌)	m	120.000	5.24-1电7
533	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	钢管 G20(镀锌)	m	1800.000	5.24-1电7
534	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	防爆接线盒 两通 G20	个	80.000	5.24-1电7
535	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	1.ZR-FH4B-YJV-1000 (5 × 16)	m	1500.000	5.24-1电7
536	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	ZR-BV-500 4mm2	m	6200.000	5.24-1电7
537	000000	整个项目	4# 镀锌线炉子区域照 明拆除	ZR-BV-500 2.5mm2	m	1400.000	5.24-1电7
538	000000	整个项目	拆除电缆装吨袋	拆除电缆装袋排废	个	200.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
539	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	扩音对讲（台式）	台	14.000	5.24-1讯2
540	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	屏蔽电缆DJWVP3 ×2 ×0.8	米	2650.000	5.24-1讯2
541	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电线RVS2 ×1.0	米	20.000	5.24-1讯2
542	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	镀锌钢管G32	米	1400.000	5.24-1讯2
543	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	镀锌钢管G20	米	50.000	5.24-1讯2
544	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	预埋盒	个	25.000	5.24-1讯2
545	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆检查箱（自制）	个	22.000	5.24-1讯2
546	000000	整个项目	4# 镀锌线工程主电室扩音对讲部分施工（设备保护性拆除，其它正常拆除）	出线盒	个	17.000	5.24-1讯2

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
547	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	扩音对讲	台	24.000	5.24-1讯5
548	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	屏蔽电缆 DJWVP3 ×2 ×0.8	米	3900.000	5.24-1讯5
549	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	屏蔽电缆 DJWVP2 ×2 ×0.8	米	1900.000	5.24-1讯5
550	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	电线 RVS2 ×1.0	米	20.000	5.24-1讯5
551	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	电线 RW2 ×2.5	米	5.000	5.24-1讯5
552	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	电线 BV1 ×4	米	3.000	5.24-1讯5
553	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	电线 BV1 ×25	米	30.000	5.24-1讯5
554	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	镀锌钢管 G32	米	2300.000	5.24-1讯5

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
555	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	镀锌钢管 G25	米	720.000	5.24-1讯5
556	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	镀锌钢管 G20	米	5.000	5.24-1讯5
557	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	槽钢 10#	米	45.000	5.24-1讯5
558	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	交流配电箱 1 路 380V 输 入，35 路 220V 输出，其 中 1 路 3000W，其余每路 1000W	个	1.000	5.24-1讯5
559	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	接地盘（自制）	块	1.000	5.24-1讯5
560	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线扩音对讲部分施工 图（设备保护性拆 除，其它正常拆除）	电缆检查箱（自制）	个	75.000	5.24-1讯5
561	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	摄像头	台	17.000	5.24-1讯6
562	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	电缆 RW2 ×1.5	米	3900.000	5.24-1讯6

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
563	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	镀锌钢管 G25	米	3400.000	5.24-1讯6
564	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	监视器吊挂架吊杆及法兰（ 自制）	个	10.000	5.24-1讯6
565	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	金属软管 G25	米	610.000	5.24-1讯6
566	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	角钢 50 ×50 ×5	米	30.000	5.24-1讯6
567	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	槽钢 10#	米	25.000	5.24-1讯6
568	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	钢板 δ= 8mm	平方米	8.000	5.24-1讯6
569	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	电缆检查箱（自制）	个	75.000	5.24-1讯6
570	000000	整个项目	4# 镀锌线车间内网4# 线工业电视施工图（ 设备保护性拆除，其 它正常拆除）	插座	个	24.000	5.24-1讯6

缺陷量清单明细

第 44 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
571	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	安防摄像头	台	5.000	5.24-1讯13
572	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	双屏蔽视频电缆 RG6-75-5	米	1000.000	5.24-1讯13
573	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆 RW2 ×1.5	米	1000.000	5.24-1讯13
574	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆 RWVP2 ×0.5	米	1000.000	5.24-1讯13
575	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆 RW6 ×0.3	米	100.000	5.24-1讯13
576	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	镀锌钢管 G25	米	1800.000	5.24-1讯13
577	000000	整个项目	4# 镀锌线视频安防监控系统施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆检查箱（自制）	个	35.000	5.24-1讯13
578	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	彩色摄像机	台	3.000	5.24-1讯12
579	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆 RW2 ×1.5	米	325.000	5.24-1讯12

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
580	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	铜铁双屏蔽视频电缆SYVPVP75-5	米	185.000	5.24-1讯12
581	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	镀锌钢管G25	米	230.000	5.24-1讯12
582	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	监视器吊挂架吊杆及法兰（自制）	个	2.000	5.24-1讯12
583	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	角钢50 ×50 ×5	米	3.000	5.24-1讯12
584	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	槽钢10#	米	7.000	5.24-1讯12
585	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	钢板δ=8mm	平方米	2.500	5.24-1讯12
586	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	电缆检查箱（自制）	个	15.000	5.24-1讯12
587	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	插座	个	2.000	5.24-1讯12
588	000000	整个项目	4# 线新增工业电视施工图（设备保护性拆除，其它正常拆除）	金属软管G25	米	110.000	5.24-1讯12
589	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	K偶补偿导线	米	2500.000	5.24-1自3 5.24-1自4 5.24-1自6 5.24-1自9 5.24-1自12 5.24-1自15 5.24-1自18 5.24-1自44
590	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	屏蔽仪表电缆4芯1-130S	米	4000.000	
591	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	屏蔽控制软电缆KVVPR 2 × 1.0mm ²	m	275.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
592	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	屏蔽控制软电缆KVVPR 4 × 1.0mm ²	m	10.000	
593	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	屏蔽控制软电缆KVVPR 6 × 1.0mm ²	m	30.000	
594	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200PR(KFFPR) 2 ×1.5	m	15500.000	
595	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)10 ×2.0	m	320.000	
596	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)12 ×2.0	m	140.000	
597	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)13 ×2.0	m	630.000	
598	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)14 ×2.0	m	220.000	
599	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)15 ×2.0	m	220.000	
600	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)16 ×2.0	m	320.000	
601	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)17 ×2.0	m	230.000	
602	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)22 ×2.0	m	450.000	
603	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)24 ×2.0	m	280.000	
604	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)29 ×2.0	m	120.000	
605	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)2 ×2.0	m	13600.000	

缺陷量清单明细

第 47 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
606	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)32 ×2.0	m	110.000	
607	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)3 ×2.0	m	3800.000	
608	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)4 ×2.0	m	1010.000	
609	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)5 ×2.0	m	550.000	
610	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)6 ×2.0	m	115.000	
611	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)7 ×2.0	m	80.000	
612	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制电缆K46200R(KFFR)8 ×2.0	m	590.000	
613	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制软电缆KVVR 2 ×1. 0mm ²	m	110.000	
614	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制软电缆KVVR 2 ×1. 5mm ²	m	90.000	
615	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制软电缆KVVR 2 ×2. 5mm ²	m	10.000	
616	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	控制软电缆KVVR 3 ×1. 0mm ²	m	455.000	
617	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	接地电缆 裸软，35~50mm ²	m	640.000	
618	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	接地电缆 裸软，4~6mm ²	m	400.000	
619	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	接地线1 ×25mm ²	m	300.000	

缺陷量清单明细

第 48 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
620	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	热电偶补偿导线(K 型) KX-FFP 2 ×1.5mm ²	m	945.000	
621	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	补偿导线	米	16300.000	
622	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	热电偶	个	48.000	
623	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	Y液位浮球开关1QWLS	个	1.000	
624	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	三通接头 Φ6	个	6.000	
625	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	三通管接头 焊接1/2"	个	6.000	
626	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	不锈钢无缝管 Φ18 ×3	m	360.000	
627	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	不锈钢取样气室	个	1.000	
628	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	不锈钢管3/8"(17.2 ×3.25)	m	30.000	
629	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	不锈钢管 Φ10/12	m	20.000	
630	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	不锈钢管 Φ4/6	m	243.000	
631	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	内螺纹球阀 Q11F-16C,DN15	个	230.000	
632	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	内螺纹球阀 Q11F-16C,DN20	个	15.000	
633	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	内螺纹球阀PN1.6MPa,1/2"	个	6.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
634	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	内螺纹球阀PN1.6MPa,3/8"	个	6.000	
635	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	冷轧钢板 δ=3	m ²	10.000	
636	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	分线箱TBE	台	45.000	
637	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	切断阀	个	19.000	
638	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	加热元件	个	19.000	
639	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	加长操纵杆	个	6.000	
640	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	压力开关	个	35.000	
641	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	双转接套件 2CCB1-2	个	2.000	
642	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	变送器箱安装支架	套	3.000	
643	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	可调操作机构	个	7.000	
644	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	差压变送器	个	47.000	
645	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	异径接头 (内螺纹)Φ10 ×Φ6	个	7.000	
646	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	异径接头 F/F1/2" ×3/8"	个	3.000	
647	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	手动安全切断阀 1ASV	个	1.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
648	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	手柄机构 1CCB1-2	个	2.000	
649	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	托臂 与托盘 1 配套，长 400	个	15.000	
650	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	托臂 与托盘配套 L400	个	60.000	
651	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	托臂 与托盘配套 L600	个	80.000	
652	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	执行机构	套	5.000	
653	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	挠性连接管	个	55.000	
654	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	操作站OIS	台	2.000	
655	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	支撑夹具（用于 Φ6 不锈钢管）	个	120.000	
656	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	数字控制器	个	15.000	
657	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	明火加热组件	个	24.000	
658	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	普利卡金属软管	m	604.000	
659	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	普利卡金属软管DN20	m	70.000	
660	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	普利卡金属软管DN25	m	15.000	
661	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	普利卡金属软管LV-5Z 30#	m	130.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
662	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	普利卡金属软管附件	个	630.000	
663	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	标定水分探头	个	27.000	
664	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	槽钢 100 ×50	m	760.000	
665	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	槽钢220 ×79	m	120.000	
666	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	槽钢10#	m	40.000	
667	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	气体分析仪过滤探头组件 1PAGA	个	1.000	
668	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	气动执行机构	个	1.000	
669	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	气动电磁阀 5SV	个	1.000	
670	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	氧气分析仪	个	1.000	
671	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水冷配件	个	5.000	
672	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水分不锈钢取样气室 1-13DPS	个	13.000	
673	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水分探头专用电缆 1-13DPS	米	3600.000	
674	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水分氧气分析仪（1路） 3DPOA	台	1.000	
675	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水分氧气分析仪（6路） 1-2DPOA	台	2.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
676	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水平四通 与托盘 1 配套	个	24.000	
677	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	水平弯通 与托盘配套	个	16.000	
678	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	测温探头	个	1.000	
679	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	测温探头带电缆	个	6.000	
680	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	火焰检测器	个	52.000	
681	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	火焰监控柜	台	4.000	
682	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	火焰管理控制系统	套	5.000	
683	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	火花塞接线端子	个	63.000	
684	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	点火变压器	个	71.000	
685	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN15	m	2320.000	
686	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN20	m	9555.000	
687	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN25	m	550.000	
688	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN32	m	320.000	
689	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN40	m	110.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
690	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	焊接钢管 DN50	m	265.000	
691	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	燃气压力开关	个	1.000	
692	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电气转换器	个	25.000	
693	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电偶保护套管	个	1.000	
694	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电偶成套组件	个	1.000	
695	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电动切断阀 1ABV	个	1.000	
696	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电动阀门 1ENPV	个	1.000	
697	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电磁阀	个	97.000	
698	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘 XQJ-DJ-P-A-15-2	个	70.000	
699	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘 XQJ-DJ-P-A-15-3	个	5.000	
700	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘 XQJ-P-01-15-2	个	20.000	
701	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘隔板 与托盘 1 配套	个	5.000	
702	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘隔板 与托盘 10 配套	个	20.000	
703	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	电缆托盘隔板 与托盘配套	个	70.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
704	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	直通管接头 (带接头锁紧螺母)Φ6	个	45.000	
705	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	直通管接头 螺纹 F.F1/2"	个	3.000	
706	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	直通管接头 螺纹 M.F1/2"	个	3.000	
707	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	直通终端接头 PN1.6MPa, DN15	个	460.000	
708	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	直通终端接头 PN1.6MPa, DN20	个	30.000	
709	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	立柱 XQJ-H-01A-5II	个	80.000	
710	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	竖直四通 与托盘 1 配套	个	24.000	
711	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	竖直弯通 与托盘 1 配套	个	18.000	
712	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	管路支架	m	15.000	
713	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	紫铜管 Φ10 ×1	m	800.000	
714	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	红外测温仪	个	6.000	
715	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	终端接头3/8"	个	7.000	
716	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	继电器	个	74.000	
717	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	自锁气动阀6-7SV	个	2.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
718	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	螺栓Hm6 ×25	个	36.000	
719	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	角钢 L30 ×30 ×3	m	225.000	
720	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	角钢 L50 ×50 ×5	m	680.000	
721	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	软管接头 接 Φ10 ×2 胶管	个	175.000	
722	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	辉光加热组件	个	34.000	
723	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	辐射加热元件 19-30HTR	个	12.000	
724	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	远程 I/O 电缆EF.CD	m	5000.000	
725	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	配电盘	个	7.000	
726	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	针形阀PN1.6MPa,1/2"	个	3.000	
727	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	钢板 δ1mm	m ²	15.000	
728	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	钢板 δ2mm	m ²	18.000	
729	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	铜芯塑料导线BVR 1.0	m	500.000	
730	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	限位开关	个	1.000	
731	000000	整个项目	4# 镀锌线退火炉区域（仪表拆除）	高压硅胶引线	米	8800.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
732	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	差压变送器	个	4.000	5.24-1自20
733	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	隔离栅	个	8.000	5.24-1自20
734	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	数显报警仪	个	104.000	5.24-1自20
735	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	电动指示操作器	个	8.000	5.24-1自20
736	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	智能执行器	个	4.000	5.24-1自20
737	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	测量放大器	个	40.000	5.24-1自20
738	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	振动速度传感器	个	16.000	5.24-1自20
739	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	振动烈度监控仪	个	8.000	5.24-1自20
740	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	闪光报警仪	个	8.000	5.24-1自20
741	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	安装导轨	个	40.000	5.24-1自20
742	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	小型断路器	个	232.000	5.24-1自20
743	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	直流电源箱	个	8.000	5.24-1自20
744	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	仪表柜	个	8.000	5.24-1自20
745	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	仪表保护箱	个	4.000	5.24-1自20

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
746	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	控制电缆KVV 4 ×1.5 mm ²	米	280.000	5.24-1自20
747	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	屏蔽控制电缆KVVP 4 ×1.5 mm ²	米	2400.000	5.24-1自20
748	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	铜芯塑料导线BVR 1 ×1.0 mm ²	米	1000.000	5.24-1自20
749	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	控制电缆KVVP 22 ×1.0 mm ²	米	1800.000	5.24-1自20
750	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	焊接钢管DN15	米	250.000	5.24-1自20
751	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	焊接钢管DN20	米	3100.000	5.24-1自20
752	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	焊接钢管DN50	米	300.000	5.24-1自20
753	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	紫铜管Φ10 ×1	米	40.000	5.24-1自20
754	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	普利卡金属软管	米	420.000	5.24-1自20
755	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	等边角钢 40 ×40 ×4	米	20.000	5.24-1自20
756	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	等边角钢 50 ×50 ×5	米	100.000	5.24-1自20
757	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	槽钢〔10	米	20.000	5.24-1自20
758	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	等边角钢 75 ×75 ×6	米	50.000	5.24-1自20
759	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	内螺纹球阀G1/2 Q11F-16 PN1.6 DN15	个	26.000	5.24-1自20

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
760	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	内螺纹球阀G3/4 Q11F-16 PN1.6 DN15	个	4.000	5.24-1自20
761	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	电缆托盘XQJ-P-01-15-2	米	20.000	5.24-1自20
762	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	电缆托盘隔板与托盘 1 配套	米	20.000	5.24-1自20
763	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	水平三通与托盘 1 配套	个	8.000	5.24-1自20
764	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	水平弯通与托盘 1 配套	个	12.000	5.24-1自20
765	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	托臂与托盘 1 配套	个	120.000	5.24-1自20
766	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	立柱XQJ-H-01A-5II	个	120.000	5.24-1自20
767	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	竖直弯通与托盘 1 配套	个	10.000	5.24-1自20
768	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	标记端子UBE/D6	个	10.000	5.24-1自20
769	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	普通端子UK GN	个	1000.000	5.24-1自20
770	000000	整个项目	冷轧4、5号镀锌线风 机房仪表拆除	铭牌15 ×75	个	200.000	5.24-1自20
771	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控 拆除	退火炉控制柜	台	2.000	5.24-1自22
772	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控 拆除	退火炉操作台OIS	台	2.000	5.24-1自22
773	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控 拆除	镀层厚度测量240EC1	台	1.000	5.24-1自22

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
774	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控拆除	镀层厚度测量操作站240OPT1	台	1.000	5.24-1自22
775	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控拆除	出口厚度测量315EC1	台	1.000	5.24-1自22
776	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控拆除	等边角钢75 ×75 ×6	m	160.000	5.24-1自22
777	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控拆除	等边角钢50 ×50 ×5	m	50.000	5.24-1自22
778	000000	整个项目	4号镀锌线操作室电控拆除	槽钢〔10	m	15.000	5.24-1自22
779	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆14*0.5	m	520.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
780	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆liycy 4*0.05	m	45.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
781	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆7*1.5	m	185.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
782	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆7*0.5	m	355.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
783	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆H07 V-K 10	m	45.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
784	000000	整个项目	测厚仪拆除	测厚仪控制柜	个	2.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
785	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆8*2*0.5	m	280.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
786	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆21*0.5	m	280.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
787	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆5*1.5	m	140.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
788	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆4*0.5	m	140.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
789	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆4*2*AWG26	m	110.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
790	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆3*1.5	m	140.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
791	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆H08 V-K 16	m	140.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
792	000000	整个项目	测厚仪拆除	专用电缆g nye 1*16	m	95.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
793	000000	整个项目	测厚仪拆除	按钮盒	m	15.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
794	000000	整个项目	测厚仪拆除	铜芯塑料导线BVR 1.0	m	500.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
795	000000	整个项目	测厚仪拆除	控制电缆K46200R(KFFPR)3 ×1.5	m	200.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
796	000000	整个项目	测厚仪拆除	控制电缆K46200R(KFFR)1 ×16	m	300.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
797	000000	整个项目	测厚仪拆除	焊接钢管DN50	m	100.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
798	000000	整个项目	测厚仪拆除	焊接钢管DN20	m	300.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
799	000000	整个项目	测厚仪拆除	焊接钢管DN25	m	2650.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
800	000000	整个项目	测厚仪拆除	镀锌钢管DN15	m	100.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
801	000000	整个项目	测厚仪拆除	角钢L50 ×50 ×5	m	560.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
802	000000	整个项目	测厚仪拆除	角钢L30 ×30 ×3	m	50.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
803	000000	整个项目	测厚仪拆除	槽钢100 ×50	m	380.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
804	000000	整个项目	测厚仪拆除	不锈钢无缝管 Φ18 ×3	m	100.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
805	000000	整个项目	测厚仪拆除	普利卡金属软管	m	70.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
806	000000	整个项目	测厚仪拆除	普利卡金属软管附件	个	140.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
807	000000	整个项目	测厚仪拆除	钢板 δ1mm	m²	15.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
808	000000	整个项目	测厚仪拆除	钢板 δ2mm	m²	18.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
809	000000	整个项目	测厚仪拆除	电缆托盘XQJ-DJ-P-A-15-2	个	35.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
810	000000	整个项目	测厚仪拆除	电缆托盘隔板与托盘配套	个	35.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
811	000000	整个项目	测厚仪拆除	水平弯通与托盘配套	个	16.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
812	000000	整个项目	测厚仪拆除	托臂与托盘配套 L300	个	90.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
813	000000	整个项目	测厚仪拆除	立柱XQJ-H-01A-5II	个	90.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
814	000000	整个项目	测厚仪拆除	竖直弯通与托盘配套	个	16.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
815	000000	整个项目	测厚仪拆除	内螺纹球阀Q11F-16C, DN15	个	10.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
816	000000	整个项目	测厚仪拆除	直通终端接头PN1.6MPa, DN15	个	10.000	5.24-1自25 5.24-1自26 5.24-1自27
817	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	209.05张力辊测量 压头带 专用电缆15m	根	2.000	5.24-1自28
818	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	209.05张力辊测量 张力变 送器	个	1.000	5.24-1自28
819	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	242张力辊测量 压头带专用 电缆15m	根	2.000	5.24-1自28
820	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	242张力辊测量 张力变 送器	个	1.000	5.24-1自28
821	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	246.32张力辊测量 压头带 专用电缆15m	根	2.000	5.24-1自28
822	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	246.32张力辊测量 张力变 送器	个	1.000	5.24-1自28
823	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	246.33张力辊测量 压头带 专用电缆15m	根	2.000	5.24-1自28
824	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	246.33张力辊测量 张力变 送器	个	1.000	5.24-1自28
825	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	铜芯塑料导线BVR 1.0	m	500.000	5.24-1自28
826	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	焊接钢管DN50	m	100.000	5.24-1自28
827	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	焊接钢管DN20	m	300.000	5.24-1自28
828	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	焊接钢管DN25	m	330.000	5.24-1自28
829	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	镀锌钢管DN15	m	50.000	5.24-1自28

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
830	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	角钢L40 ×40 ×4	m	100.000	5.24-1自28
831	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	普利卡金属软管	m	180.000	5.24-1自28
832	000000	整个项目	冷轧4# 镀锌线张力测量保护性拆除	普利卡金属软管附件	个	360.000	5.24-1自28
833	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	Profibus-DP 线	m	160.000	5.24-1自47
834	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	配套 DP 头6ES7 972-0BB12-0XA0)	个	8.000	5.24-1自47
835	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	接地线1 ×25mm ²	m	45.000	5.24-1自47
836	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	镀锌焊接钢管DN25	m	160.000	5.24-1自47
837	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	角钢L75 ×75 ×6	m	30.000	5.24-1自47
838	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	角钢L50 ×50 ×5	m	45.000	5.24-1自47
839	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	金属软管DN20	m	5.000	5.24-1自47
840	000000	整个项目	张力计仪表自动化施工图拆除	槽钢10#	m	15.000	5.24-1自47
841	000000	整个项目	冷轧厂4# 镀锌线称重系统拆除	出口钢卷秤 5-34t	台	1.000	5.24-1自31
842	000000	整个项目	冷轧厂4# 镀锌线称重系统拆除	铜芯塑料导线BVR 1.0	m	30.000	5.24-1自31
843	000000	整个项目	冷轧厂4# 镀锌线称重系统拆除	控制电缆KVVPR 10 ×1.5	m	30.000	5.24-1自31

缺陷量清单明细

第 64 页 共 69 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
844	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	焊接钢管DN50	m	8.000	5.24-1自31
845	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	焊接钢管DN20	m	50.000	5.24-1自31
846	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	焊接钢管DN25	m	30.000	5.24-1自31
847	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	镀锌钢管DN15	m	50.000	5.24-1自31
848	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	角钢L40 ×40 ×4	m	20.000	5.24-1自31
849	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	普利卡金属软管	m	6.000	5.24-1自31
850	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	普利卡金属软管附件	个	12.000	5.24-1自31
851	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	标记端子UK6N	个	2.000	5.24-1自31
852	000000	整个项目	冷轧厂4#镀锌线称重系统拆除	普通端子UBE/D6	个	20.000	5.24-1自31
853	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	钢板表面检查仪WE340	个	1.000	5.24-1自42
854	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVP 4 ×1.5 mm ²	m	180.000	5.24-1自42
855	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	单模光纤 室外型；传输速度：千兆；四芯	m	2620.000	5.24-1自42
856	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	配套光纤接线盒	个	12.000	5.24-1自42
857	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	屏蔽 CAT6 网线 传输速度：千兆	m	240.000	5.24-1自42

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
858	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	配套水晶接头	个	12.000	5.24-1自42
859	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	接地线1 ×25mm ²	m	400.000	5.24-1自42
860	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	镀锌焊接钢管DN25	m	840.000	5.24-1自42
861	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	镀锌焊接钢管DN50	m	80.000	5.24-1自42
862	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	电缆桥架高：60mm；宽：200mm	节	25.000	5.24-1自42
863	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	垂直凹弯通	节	2.000	5.24-1自42
864	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	垂直凸弯通	节	2.000	5.24-1自42
865	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	水平弯通	节	5.000	5.24-1自42
866	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	立柱	个	30.000	5.24-1自42
867	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	托臂	个	30.000	5.24-1自42
868	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	角钢L75 ×75 ×6	m	30.000	5.24-1自42
869	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	角钢L50 ×50 ×5	m	150.000	5.24-1自42
870	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	金属软管DN25	m	15.000	5.24-1自42
871	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	金属软管DN50	m	5.000	5.24-1自42

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
872	000000	整个项目	表面检测仪仪表自动化施工图拆除	槽钢	m	15.000	5.24-1自42
873	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	热电阻	个	7.000	5.24-1自29
874	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	差压变送器	个	11.000	5.24-1自29
875	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	电磁流量计	个	13.000	5.24-1自29
876	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	液位LT	个	7.000	5.24-1自29
877	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	气动调节阀TCV	个	7.000	5.24-1自29
878	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	直流电源	个	14.000	5.24-1自29
879	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	仪表柜	个	1.000	5.24-1自29
880	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	仪表保护箱	个	11.000	5.24-1自29
881	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	电磁阀SVA	个	16.000	5.24-1自29
882	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	电导率仪	个	1.000	5.24-1自29
883	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	靶式流量计	个	2.000	5.24-1自29

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
884	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	控制电缆KVVPR 3 ×1.5 mm ²	m	900.000	5.24-1自29
885	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	屏蔽控制电缆KVVPR 3 ×1.5 mm ²	m	2900.000	5.24-1自29
886	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	铜芯塑料导线BVR 1 ×1.0 mm ²	m	400.000	5.24-1自29
887	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	控制电缆KVVPR 4 ×1.5 mm ²	m	400.000	5.24-1自29
888	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	控制电缆KVVPR 6 ×1.5 mm	m	800.000	5.24-1自29
889	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	焊接钢管DN15	m	50.000	5.24-1自29
890	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	焊接钢管DN20	m	3800.000	5.24-1自29
891	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	焊接钢管DN25	m	800.000	5.24-1自29
892	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	无缝钢管 (304L)Φ14 ×2	m	340.000	5.24-1自29
893	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	紫铜管Φ10 ×1	m	200.000	5.24-1自29
894	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工图仪表保护性拆除	普利卡金属软管LV-5Z 30#	m	20.000	5.24-1自29

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
895	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	普利卡金属软管附件WBG-30 M20 ×1.5	个	20.000	5.24-1自29
896	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	普利卡金属软管附件VKC-30-J	个	20.000	5.24-1自29
897	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	普利卡金属软管LV-5Z 24#	m	100.000	5.24-1自29
898	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	普利卡金属软管附件WBG-24 M20 ×1.5	个	100.000	5.24-1自29
899	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	普利卡金属软管附件VKC-24-J	个	100.000	5.24-1自29
900	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	等边角钢 40 ×40 ×4	m	400.000	5.24-1自29
901	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	等边角钢 50 ×50 ×5	m	200.000	5.24-1自29
902	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	槽钢 〔10	m	10.000	5.24-1自29
903	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	内螺纹球阀G1/2 DN15 Q11F-64 PN6.4MPa	个	4.000	5.24-1自29
904	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	内螺纹球阀G1/2 DN15 Q11F-64 PN6.4MPa	个	10.000	5.24-1自29
905	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	电缆托盘XQJ-DJ-P-A-15-2	个	14.000	5.24-1自29

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
906	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	电缆托盘隔板与托盘配套	个	14.000	5.24-1自29
907	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	水平四通与托盘配套	个	3.000	5.24-1自29
908	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	水平弯通与托盘配套	个	6.000	5.24-1自29
909	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	托臂与托盘配套，长 600	个	40.000	5.24-1自29
910	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	托臂与托盘配套，长 400	个	40.000	5.24-1自29
911	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	立柱XQJ-H-01A-5II	个	40.000	5.24-1自29
912	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	竖直四通与托盘配套	个	3.000	5.24-1自29
913	000000	整个项目	冷轧厂四号镀锌线清洗过程检测控制施工 图仪表保护性拆除	竖直弯通与托盘配套	个	6.000	5.24-1自29
审批单位/部门		人员		审批意见		审批时间	
起草		王琳		请领导审批		2026-08-13	
项目经理		高健		同意		2026-08-13	
工程负责人		马智		同意		2026-08-13	