

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
1	000000	整个项目	头部安全防护围栏及 走行平台	入口焊机区域传动侧、操作 侧安全防护围栏及走行平台 保护性拆除，制作、安装临 时围栏4.52t，主材乙供（材 料由甲方回收废钢）	t	4.520	
2	000000	整个项目	头部安全防护围栏及 走行平台	地面钻孔 Φ14*280mm 360 个，主材乙供：M12* 260mm膨胀螺栓360个	个	360.000	
3	000000	整个项目	清洗段临时围栏	清洗段拆除完成后，拆安制 作临时安全围栏2.4t，主材 乙供（材料由甲方回收废钢 ）	t	2.400	
4	000000	整个项目	清洗段临时围栏	清洗段拆除完成后，拆安搭 设安全防坠网2层，223m 2，主材乙供	m2	223.000	
5	000000	整个项目	炉区临时围栏	拆除完成后，炉区临边孔洞 等区域拆安搭设安全防坠网 2层，417m2，主材乙供	m2	417.000	
6	000000	整个项目	光整机镀层测厚仪	光整机镀层测厚仪保护性拆 除2台	台	2.000	
7	000000	整个项目	热风烘干炉管道	循环风机36D保护性拆除	台	1.000	
8	000000	整个项目	热风烘干炉管道	排烟风机30D保护性拆除	台	1.000	
9	000000	整个项目	热风烘干炉管道	换热器保护性拆除	kg	6865.000	
10	000000	整个项目	圆盘剪后托辊台	圆盘剪后托辊台保护性拆除	kg	1610.000	
11	000000	整个项目	圆盘剪	圆盘剪保护性拆除	kg	14350.000	
12	000000	整个项目	卷取机前边部控制装 置	对中装置EPC保护性拆除	台	1.000	

缺陷量清单明细

第 2 页 共 8 页

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
13	000000	整个项目	焊缝检测仪	焊缝检测仪保护性拆除1台	台	1.000	
14	000000	整个项目	尾部光整区域至出口 区域施工区域	拆除完成后，临边孔洞等区域拆安制作临时安全围栏6.25t，主材乙供（材料由甲方回收废钢）	t	6.250	
15	000000	整个项目	尾部光整区域至出口 区域临时围栏	拆除完成后，临边孔洞等区域拆安搭设安全防坠网，662m2，主材乙供	m2	662.000	
16	000000	整个项目	全线拆除设备	全线拆除设备液压、气动胶管DN25、DN32、DN40等拆除，共计1064根	根	1064.000	
17	000000	整个项目	全线拆除临边防护	全线临时安全绳安、拆3600m。主材乙供：Φ12mm镀锌铮绳3600m，Φ12mmU型卡扣420个	m	3600.000	
18	000000	整个项目	主厂房机械通风系统 1#鼓风机室	风机室地坪与室外泊油路高差素混凝土拆除	m3	24.960	
19	000000	整个项目	主厂房机械通风系统 1#鼓风机室	原风机室存放备件、零星设备整理吊出、搬运、卫生清理	人日	30.000	
20	000000	整个项目	余热回收厂房土建施工图	室内基础与室外柏油路高差钢筋混凝土地坪拆除	m3	85.000	
21	000000	整个项目	厂房平台	地面至厂房顶部平台3*6 12层钢结构平台拆除	t	32.600	
22	000000	整个项目	风机室、余热回收装置	风机室、余热回收装置拆除的土建混凝土用吨袋620个，主材乙供	个	620.000	
23	000000	整个项目	全线施工	炉区施工、厂房外指定临时存放场，需施工单位提供80t吊车辅助配合炉区拆除施工、厂房外临时存放场装卸车，52个台班	台班	52.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
24	000000	整个项目	全线施工	炉区拆除施工，需施工单位提供120t吊车辅助配合，11个台班	台班	11.000	
25	000000	整个项目	全线施工	厂房外风机室、余热回收装置施工，厂房外拆除设备临时存放点倒运装卸车、分解，需施工单位提供50t吊车作配合施工及装卸车，58个台班	台班	58.000	
26	000000	整个项目	全线施工（设备倒运）	厂房外拆除设备临时存放点倒运、装卸车、分解，需施工单位提供25t吊车配合施工，30个台班	台班	30.000	
27	000000	整个项目	全线施工（设备倒运）	全线拆除设备倒运，需施工单位提供60t 600mm凹心板拖车作为设备从现场各区域临时放置点二次倒运至厂房外1.5km指定临时存放场地存运输车辆，12个台班	台班	12.000	
28	000000	整个项目	二次倒运	施工现场全部区域（炉区、光整区）设备（包含保护性拆除图纸部分设备）合计约1195t，逐步从现场各区域临时放置点装车，设备二次倒运至6.1km外甲方指定临时存放场地存放卸车。	t	1195.000	
29	000000	整个项目	二次倒运	施工现场全部区域（头部、清洗段、尾部、出口）设备（包含保护性拆除图纸部分设备）合计约1520t，逐步从现场各区域临时放置点装车，设备二次倒运至1.5km外甲方指定临时存放场地存放卸车。	t	1520.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
30	000000	整个项目	全线施工	厂房外风机室、余热回收装置土建拆除，需施工单位提供50铲车	台班	22.000	
31	000000	整个项目	废钢排废	排放废钢428.95t	t	428.950	
32	000000	整个项目	清理拆除后设备本体及施工区域油污等杂物	清理拆除后设备本体及施工区域油污、施工杂物及废旧电缆，吨袋320个（材料乙供）	个	320.000	
33	000000	整个项目	室外厂房混凝土基础、地坪	室外厂房混凝土破碎，人工35工日	人日	35.000	
34	000000	整个项目	室外厂房混凝土基础、地坪	室外厂房混凝土基础、地坪拆除完成后倒运至2.2km外生产厂指定地点破碎分类，498.5m3	m3	498.500	
35	000000	整个项目	室外厂房混凝土基础、地坪	室外厂房混凝土基础、地坪拆除完成后倒运至13.6km外指定地点，498.5m3	m3	498.500	
36	000000	整个项目	设备分类存放、利旧设备清洗运输	施工现场全部区域（头部、清洗段、炉区、光整区、尾部、出口）设备（包含保护性拆除图纸部分设备）合计约1503.83t，在甲方指定临时存放场地人工吊运分类，利旧设备单独存放，保护性拆除解体的电机、液压缸、辊道等进行清理，完成后设备再次倒运至生产厂库房存放，按照要求进行苫盖，其他设备安要求吊运至装车场地存放等待，后续人工配合装车。	t	1503.830	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
37	000000	整个项目	改造现场防护	4.5# 镀锌线现场防护，施工时5# 镀锌线处于生产状态，施工前需对5# 镀锌线与4# 镀锌线间进行隔断分离，拆安1.2*2m市政围挡对5# 镀锌线下方通道处全部隔离，保证生产、停机分隔，现场隔断总长度为410m，主材乙供。（摊销三次）	m	410.000	
38	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场环氧地坪漆面防护，4.5# 镀锌线现场地面按要求进行三层防护，一层双层透明塑料布7590m2，主材乙供	m2	7590.000	
39	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场环氧地坪漆面防护，4.5# 镀锌线现场地面按要求进行三层防护，二层橘蓝布7590m2，主材乙供	m2	7590.000	
40	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场环氧地坪漆面防护，施工现场车辆倒运设备厂房内运输线路、备件现场存放区，拆除设备存放区，4.5# 镀锌线现场地面按要求进行三层防护，三层橘蓝布20mm带丝胶皮5510m2，主材乙供：（摊销三次）	m2	5510.000	
41	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场备件存放区域、厂房外指定新设备、拆除设备临时存放区域等，设备上防尘、防雨全部敷设橘蓝布，2400m2	m2	2400.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
42	000000	整个项目	改造现场防护	4# 镀锌线施工现场（包含动火区域内电缆桥架、电气柜）、临时存放切割区域等动火区域，地面、电气设备上表面，全部覆盖耐高温玻璃纤维防火布，动火区域四周全面覆盖绿色耐高温防火布（见光不见火），共计6660m2，主材乙供：耐高温玻璃纤维防火布2664m2，绿色耐高温防火布3996m2	m2	6660.000	
43	000000	整个项目	改造现场防护	5# 镀锌线机组开卷机至卷取机区域带钢运行裸露钢板设备防护、防尘，拆安制作所属设备传动侧至操作侧防护安全罩，钢管结构龙骨、防火布两侧及顶部覆盖，使用DN40焊接钢管制作龙门罩结构，与地面接触位置焊接12mm钢板打膨胀螺栓固定，与绿色耐高温防火布基础面使用钢板打钉夹方式，主材乙供：DN40焊接钢管4608kg，12mm钢板2543.4kg，2mm钢板423.9kg（材料由甲方回收废钢）	t	7.580	
44	000000	整个项目	改造现场防护	5# 镀锌线机组开卷机至卷取机区域带钢运行裸露钢板设备防护、防尘，地面钻孔Φ12*240mm 220个	个	220.000	
45	000000	整个项目	改造现场防护	M10*200地脚螺栓拆安220个，主材乙供	个	220.000	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
46	000000	整个项目	改造现场防护	5# 镀锌线机组开卷机至卷取机区域全线（头部、入口活套、炉区、光整区、尾部区域、出口区域）防护、防尘，包括带钢运行裸露钢板安全罩位置，拆除、安装防火布10409m2，主材乙供：绿色耐高温防火布10409m2	m2	10409.000	
47	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场、备件存放区域、拆除设备临时存放区域设备摆放区域使用道木，主材乙供：道木280根（摊销三次）	根	280.000	
48	000000	整个项目	改造现场防护	备件存放区域、拆除设备临时存放区域设立安全围栏1.2m高，共计200m，主材乙供：移动式安全围栏1.2m高 合计200m	m	200.000	
49	000000	整个项目	改造现场防护	施工单位制作摆放地面施工安全立式展板2.4*1.2m 16件，安全标识0.6*0.8m 6件，主材乙供	件	22.000	
50	000000	整个项目	改造现场防护	全线施工现场无死角全覆盖保护性拆安安全5G摄像头，主材乙供：高清5G 联网摄像头34台（摊销5次）	台	34.000	
51	000000	整个项目	改造现场防护	敷设监察摄像头用供电电缆rvv3*1.5m2 2200m，主材乙供：rvv3*1.5m2 2200 m（摊销5次）	m	2200.000	
52	000000	整个项目	改造现场防护	施工现场危险作业，施工人员佩戴记录仪82台，主材乙供：（摊销5次）	台	82.000	
审批单位/部门		人员		审批意见		审批时间	

缺陷量清单明细

名称 序号	WBS代码	WBS名称	缺陷项目	描述	计量单位	缺陷量	备注
起草		王琳		请领导审批		2026-08-13	
项目经理		高健		同意		2026-08-13	
工程负责人		马智		同意		2026-08-13	